

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1677 de 3285

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/02/2019 00:45:46

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,76%(HORA) 70,81%(MÊS)

DATA REFERENCIA TECNICA: 13/02/2019

ABRANGENCIA: NACIONAL

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

	MAO DE OBRA	:	320,61	32,9661513 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	972,56	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: AS			
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018				UN			
I	38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA UN + SUPORTE + MODULO)				UN	CR	1,0000000	25,86
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	0,2062000	15,51
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	0,2062000	20,04
	MATERIAL	:	27,80	83,7731271 %				
	MAO DE OBRA	:	5,38	16,2268729 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	33,18	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: AS			
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018				UN			
I	38082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORT UN E + MODULO)				UN	CR	1,0000000	14,66
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	0,2062000	15,51
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	0,2062000	20,04
	MATERIAL	:	16,58	75,4248967 %				
	MAO DE OBRA	:	5,40	24,5751033 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	21,98	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR			
98593	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018				UN			
I	39595 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA				UN	AS	1,0000000	332,69
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	12,3236000	15,51
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	CR	12,3236000	20,04
	EQUIPAMENTO	:	1,92	0,2491920 %				
	MATERIAL	:	448,22	58,1513064 %				
	MAO DE OBRA	:	320,64	41,5995016 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	770,78	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: C			